



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

Av. Getúlio Vargas, 1908 Monte Castelo, São Luís/MA CEP 65030-005
Fone: (98) 3133.1400 | E-mail: secidma@secid.ma.gov.br

À CSL/SECID

REF. Análise de Propostas de Preços.

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2018/SECID/MA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Infraestrutura no Residencial Jomar Moraes em São Luís / Ma.

Preço Base; R\$ 931.462,95

Atendendo solicitação, encaminhamos para conhecimento a análise das Propostas das seguintes empresas:

SATÉLITE – SERVIÇOS DE CONST. E EMP. LTDA.,..... R\$ 799.740,02

FERREIRA JÚNIOR Engenharia – EPP.....R\$ 925.851,53

SATÉLITE – SERVIÇOS DE CONST. E EMP. LTDA.,..... R\$ 799.740,02

Orçamento: A planilha da licitante não apresenta erros de quantidade e os preços unitários estão inferiores aos preços da planilha licitada.

Composições de Custo Unitário: As seguintes composições de custo estão incompatíveis com o orçamento, pois contemplam insumos em desacordo com o especificado.

Item 1.2.2.4 – considerado aço CA-25 no lugar de aço CA-50

Item 1.4.18 – considerado insumo trocado (planta alpinia vermelha) no serviço de pintura esmalte.

Item 1.5.3 – considerado um quadro de comando para duas bombas de incêndio de 5cv em desacordo com o orçamento.

Não foram apresentadas as composições de custo dos itens 2.3.4.3.1 a 2.3.4.3.12.

Cronograma Físico-Financeiro: Está de acordo com o Edital.

BDI: A licitante apresentou composição de BDI de 24,46%, de acordo com o edital.

Encargos sociais: A licitante apresentou composição de Encargos Sociais de 87,40% de acordo com o Edital.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

Av. Getúlio Vargas, 1908 Monte Castelo, São Luís/MA CEP 65030-005
Fone: (98) 3133.1400 | E-mail: secidma@secid.ma.gov.br

FERREIRA JÚNIOR Engenharia – EPP.....R\$ 925.851,53

Orçamento: A planilha da licitante não apresenta erros de quantidade e os preços unitários estão inferiores aos preços da planilha licitada.

Composições de Custo Unitário: As seguintes composições de custo estão incompatíveis com o orçamento:

Item 1.2.2.3 – cimbramento de formas de laje – só foi considerada mão de obra e desmoldante.

Item 2.2.3.4 – aterro com empréstimo de matéria – foi orçado somente mão de obra, faltou o material de empréstimo.

Item 2.2.4.1.2 – reaterro compactado utilizando compactador de solos – não foi orçado o compactador de solos.

Cronograma Físico-Financeiro: Está de acordo com o Edital.

BDI: A licitante apresentou composição de BDI de 25,00%, considerando 0,57% de PIS e 2,63% de COFINS.

Encargos sociais: A licitante apresentou composição de Encargos Sociais de 78,91%.

Encaminhamos os autos para deliberações posteriores.

São Luís (Ma), 12 de junho de 2018.


MARIA DAS NEVES NAVA
Chefe do Dep. de Pavimentação
e Vias Urbanas
MAT. nº 00094149